

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司于 年 月 日《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司柠檬醛及衍生物系列产品技改提升项目》环评文件和备案承诺书公示公告

柠檬醛及衍生物系列产品技改提升项目》环评文件和备案承诺书公示公告

序号	项目名称	建设地点	建设单位	建设内容	公众参与情况	相关环保措施承诺	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	浙江医药股份有限公司昌海生物分公司柠檬醛及衍生物系列产品技改提升项目	绍兴市越城区沥海街道畅和路58号	浙江医药股份有限公司昌海生物分公司	柠檬醛衍生物系列产品项目：该项目年产1500吨香叶醇/橙花醇、700吨芳樟醇、100吨乙酸芳樟酯、500吨香茅醛、300吨香茅醇项目建设于2218车间；柠檬醛衍生物系列产品项目产品规模达产后，可实现年产值约12000万元，利润超过1200万元。 6800吨柠檬醛技改项目（中间体-3工序变更）：年产6800吨柠檬醛，项目建设于2048车间和2118车间预留空位，各公用设施利用现有车间，工艺流程将采用自动化控制；产品规模达产后，可实现年产值约30000万元，利润超过5000万元。 罐区储罐功能变更：罐区G07罐组两台亚磷酸二乙酯罐变更为异丙醇罐。G07罐组无水甲醇罐变更为β紫罗兰酮罐。G04罐组两台甲醇钠储罐变更为异戊烯醇储罐。	详见环评报告	建设单位承诺按照环评要求落实各项污染防治措施	废水：1、厂区内做好雨污分流、清污分流、污污分流。清污管线必须明确标志，并设有明显标志；2、本项目废水处理依托昌海生物产业园废水处理中心集中，昌海生物产业园废水处理中心设计总处理规模8000m³/d，目前建设规模6000t/d，采用“混凝气浮+MSBR+BAF+MBR+气浮”工艺，处理达到纳管标准后纳管排入绍兴水处理发展有限公司。 废气：1、本项目含氢废气送入昌海生物公司在建TO焚烧炉处理。TO焚烧炉含氢废气设计处理能力5000Nm³/h，TO焚烧炉废气经过急冷塔+喷淋塔处理后通过35m排气筒排放/2、本项目工艺废气末端治理设施依托昌海生物公司现有工艺废气治理设施（2台RTO焚烧炉、1台在建TO焚烧炉）：昌海生物公司现有2台RTO焚烧炉，单台炉设计风量为37000Nm³/h，合计处理能力为74000Nm³/h。1台在建TO焚烧炉，工艺废气设计处理能力为25000Nm³/h。工艺废气合计处理能力为99000Nm³/h。两台RTO焚烧炉废气经共用“急冷塔+喷淋塔”处理后通过35m排气筒排放，TO焚烧炉废气经过急冷塔+喷淋塔处理后通过35m排气筒排放。 3、根据废气产生途径，提高系统的密闭性，从源头控制减少废气产生。 固废：1、企业现有3处危废仓库，占地面积分别为760m²、520m²、450m²； 2、企业在项目实际运行中可根据物料性质、焚烧炉运行情况、处置经济型和便利性等因素选择厂内焚烧或委托处置。昌海生物公司现有2台VAR焚烧炉设计处置规模为35762.4t/a（108.4t/d），昌海生物现有1台裂解炉设计处置规模为2400t/a（8.0t/d）。 地下水及土壤：1、“源头控制、分区设防、污染监控、应急响应”；2、雨污分流，初期雨水经收集后进入昌海生物产业园废水处理中心；3、做好厂内的地面硬化防渗，厂房内应对不同生产区域设置围堰和地漏；4、污水和给排水管道全部实施地面化或实施明沟明管，并做好防腐硬化处理；5、危险废物和危险化学品仓库均应满足防雨、防渗、防泄漏设计要求。 噪声：1、合理总平布置；选购低噪声设备。2、设备安装时采取减振、隔声措施，加强密封和平衡性。3、加强厂区绿化，提高厂区绿化面积。

现将各建设项目环境影响评价文件和备案承诺书的基本情况予以公告。

企业：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 联系人：李祥生，联系电话：057582539836

环评单位：浙江省环境科技有限公司 联络人：王工，联系电话：0571-87993149

附件：1、环评公示文件全本

2、备案承诺书